广西中医药大学仙葫校区动物房设施维修服务及耗材更换项目（GX2026-C3-000184-JLN6）

最 终 报 价

序号	维修服务内容	计量单位	工程量	竞标单价(元)	竞标合计金额（元）
1	对设备机房全新风空气处理机组(AHU-6F-01)实施功能增补与设备维保改造：新增冷冻水变冷盘管（AHU-6F-01）1台，加装风管式电加热功能段1台，补充空气加热能力；更换机组原有故障/老化送风机(AHU-6F-01,AHU-5F-01)共2台，保障送风系统稳定运行；对2台配套排风机进行拆解检查、清洁保养及故障修复，恢复设备正常工况。	项	1	43000.00	43000.00
2	增加电动对开多叶调节阀7个用于笼具排风开关量调节。	个	7	260.00	1820.00
3	增加定风量调节阀7个用于笼具排风定量设置。	个	7	2800.00	19600.00
4	并进行管道保温修复。	m^2	60	300.00	18000.00
5	开展智能群控系统更新，保障设备持续稳定运行。智能群控系统设备包括：工作站上位机1套，中央监控软件1套，网络交换机1套，UPS配电装置1套。	项	1	194430.00	194430.00
6	更新自动控制系统现场设备，提升系统监测精度与自控运行稳定性。配置更新层面冷源PLC控制箱。	套	1	8650.00	8650.00
7	配置更新AHU-6F-01、PHF-6F-01送排风PLC控制箱。	套	1	43220.00	43220.00
8	配置更新PHF-6F-02排风PLC控制箱。	套	1	10220.00	10220.00
9	配置更新AHU-5F-01、PHF-5F-01送排风PLC控制箱	套	1	46020.00	46020.00
10	更换现场存在损坏的房间静压差传感器、房间温湿度传感器、风管温湿度传感器、风管压力传感器、空气压差开关、送风电动密闭阀执行器、排风电动调节阀执行器、水阀执行器、定风量阀，修复现场信号采集与阀门控制功能，确保整套系统可靠稳定运行。	项	1	93020.00	93020.00
11	动物房增设互锁装置	樘	9	600.00	5400.00

12	动物房安防监控系统更新，对动物房进行监控补点，实现动物房无死角监控覆盖，增加硬盘录像机及存储空间，达到 180 天以上监控存储要求；增加人脸门禁 1 套；增加安防电脑及监控软件，及配套安防系统综合布线。	项	1	75220.00	75220.00
竞标总报价：（大写）人民币伍拾伍万捌仟陆佰元整. 元（￥558600.00）					
报价说明：本项目采购设置最高限价，供应商投标报价任一单项报价不得超过采购需求表中对应的参考单价（单项上控价），且投标总报价不得超过采购需求表合计金额（项目总上控价）；任一单项报价或总报价超出对应上控价的，投标无效。					

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位；

供应商：湖南正海现代实验室设备有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

日期：2026 年 11 月 2 日

大写格式：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整